

# COMPUTO METRICO

**OGGETTO:** Realizzazione di una Ludoteca e Centro Polifunzionale per bambini denominata "millecolori".

**COMMITTENTE:** COMUNE DI MONTESANO SALENTINO

Data, 12/10/2018

**IL TECNICO**  
ing. Luigi INGLETTI

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							
	<b><u>LAVORI A MISURA</u></b>							
1 01	Calcestruzzo FONDAZIONE Trave 1-2-3		3,31	0,600	0,500	0,99		
			3,29	0,600	0,500	0,99		
	Trave 4-11-15-17-21-23-24-25-26-27-28		2,20	0,600	0,500	0,66		
			2,97	0,600	0,500	0,89		
			2,97	0,600	0,500	0,89		
			2,93	0,600	0,500	0,88		
			2,93	0,600	0,500	0,88		
			2,97	0,600	0,500	0,89		
			2,98	0,600	0,500	0,89		
			2,34	0,600	0,500	0,70		
			5,36	0,600	0,500	1,61		
	Trave 4-5-6-7-1b-8-9-10		2,90	0,600	0,500	0,87		
			3,55	0,600	0,500	1,07		
			3,11	0,600	0,500	0,93		
			3,48	0,600	0,500	1,04		
			1,75	0,600	0,500	0,53		
			1,96	0,600	0,500	0,59		
			4,80	0,600	0,500	1,44		
	Trave 12-13		0,32	0,600	0,500	0,10		
	Trave 18-19-20		3,82	0,600	0,500	1,15		
			5,42	0,600	0,500	1,63		
			1,76	0,600	0,500	0,53		
	Trave 1-1b		2,78	0,600	0,500	0,83		
	Trave 3-9		2,63	0,600	0,500	0,79		
	Trave 7-12		3,72	0,600	0,500	1,12		
	Trave 8-13-18-22-26		5,08	0,600	0,500	1,52		
			4,11	0,600	0,500	1,23		
			3,00	0,600	0,500	0,90		
	Trave 10-14-19		1,83	0,600	0,500	0,55		
			5,08	0,600	0,500	1,52		
			4,11	0,600	0,500	1,23		
	Trave 12-16-21		4,88	0,900	0,500	2,20		
			4,87	0,900	0,500	2,19		
	Trave 20-28		5,19	0,600	0,500	1,56		
	Parziale m3					35,79		
	PIANO TERRA							
	Pilastro 11	0,07			3,300	0,23		
	parte in fondazione	0,07			0,500	0,04		
	Pilastro 15	0,07			3,300	0,23		
	parte in fondazione	0,07			0,500	0,04		
	Pilastro 17	0,07			3,300	0,23		
	parte in fondazione	0,07			0,500	0,04		
	Pilastro 21	0,13			3,300	0,43		
	parte in fondazione	0,13			0,500	0,07		
	Pilastro 23	0,07			3,300	0,23		
	parte in fondazione	0,07			0,500	0,04		
	Pilastro 24	0,07			3,300	0,23		
	parte in fondazione	0,07			0,500	0,04		
	Pilastro 25	0,07			3,300	0,23		
	parte in fondazione	0,07			0,500	0,04		
	Pilastro 26	0,07			3,300	0,23		
	parte in fondazione	0,07			0,500	0,04		
	Pilastro 27	0,07			3,300	0,23		
	parte in fondazione	0,07			0,500	0,04		
	Pilastro 28	0,07			3,300	0,23		
	parte in fondazione	0,07			0,500	0,04		
	Pilastro 4	0,13			3,300	0,43		
	parte in fondazione	0,13			0,500	0,07		
	Pilastro 12	0,13			3,300	0,43		
	parte in fondazione	0,13			0,500	0,07		
	Pilastro 16	0,13			3,300	0,43		
	parte in fondazione	0,13			0,500	0,07		
	Pilastro 22		0,30	0,300	3,300	0,30		
	parte in fondazione		0,30	0,300	0,500	0,05		
	<b>A RIPORTARE</b>					40,57		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					40,57		
	Pilastro 18 parte in fondazione		0,30	0,300	3,300	0,30		
	Pilastro 13 parte in fondazione		0,30	0,300	3,300	0,30		
	Pilastro 8 parte in fondazione		0,30	0,300	3,300	0,30		
	Pilastro 14 parte in fondazione		0,30	0,300	3,300	0,30		
	Pilastro 19 parte in fondazione		0,30	0,300	3,300	0,30		
	Pilastro 10 parte in fondazione		0,30	0,300	3,300	0,30		
	Pilastro 3 parte in fondazione		0,30	0,300	3,300	0,30		
	Pilastro 2 parte in fondazione		0,30	0,300	3,300	0,30		
	Pilastro 1 parte in fondazione		0,30	0,300	3,300	0,30		
	Pilastro 7 parte in fondazione		0,30	0,300	3,300	0,30		
	Pilastro 6 parte in fondazione		0,30	0,300	3,300	0,30		
	Pilastro 5 parte in fondazione		0,30	0,300	3,300	0,30		
	Pilastro 20 parte in fondazione		0,30	0,300	3,300	0,30		
	Pilastro 9 parte in fondazione		0,30	0,300	3,300	0,30		
	Trave 1-2-3		3,31	0,300	0,400	0,40		
	Trave 4-11-15-17-21-23-24-25-26-27-28		3,29	0,300	0,400	0,39		
			2,30	0,300	0,300	0,21		
			2,97	0,300	0,300	0,27		
			2,97	0,300	0,300	0,27		
			2,93	0,300	0,300	0,26		
			2,93	0,300	0,300	0,26		
			2,97	0,300	0,300	0,27		
			2,98	0,300	0,300	0,27		
			2,34	0,300	0,300	0,21		
			5,36	0,300	0,400	0,64		
	Trave 4-5-6-7-1a-8-9-10		2,90	0,300	0,400	0,35		
			3,55	0,300	0,400	0,43		
			3,11	0,300	0,400	0,37		
			3,48	0,300	0,400	0,42		
			1,75	0,300	0,400	0,21		
			1,96	0,300	0,400	0,24		
			4,80	0,300	0,400	0,58		
			0,32	0,300	0,400	0,04		
	Trave 12-13		3,82	0,300	0,400	0,46		
	Trave 18-19-20		5,42	0,300	0,500	0,81		
			1,76	0,300	0,400	0,21		
	Trave 1-1a		2,78	0,300	0,300	0,25		
	Trave 3-9		2,63	0,300	0,300	0,24		
	Trave 7-12		3,72	0,300	0,400	0,45		
	Trave 8-13-18-22-26		5,08	0,300	0,500	0,76		
			4,11	0,300	0,500	0,62		
			3,00	0,300	0,500	0,45		
			1,82	0,300	0,500	0,27		
	Trave 10-14-19		5,08	0,300	0,500	0,76		
			4,11	0,300	0,500	0,62		
	Trave 12-16-21		4,88	0,400	0,500	0,98		
			4,87	0,400	0,500	0,97		
	Trave 20-28		5,19	0,300	0,300	0,47		
	Parziale m3					24,09		
	SOMMANO m3					59,88	0,00	0,00
2 02	Cassaforma FONDAZIONE							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							
	Trave 1-2-3 *(par.ug.=(2*0,50))	1,00	3,31			3,31		
	Trave 1-2-3 *(par.ug.=(2*0,50))	1,00	3,29			3,29		
	Trave 4-11-15-17-21-23-24-25-26-27-28 *(par.ug.=(2*0,50))	1,00	2,20			2,20		
	Trave 4-11-15-17-21-23-24-25-26-27-28 *(par.ug.=(2*0,50))	1,00	2,97			2,97		
	Trave 4-11-15-17-21-23-24-25-26-27-28 *(par.ug.=(2*0,50))	1,00	2,97			2,97		
	Trave 4-11-15-17-21-23-24-25-26-27-28 *(par.ug.=(2*0,50))	1,00	2,93			2,93		
	Trave 4-11-15-17-21-23-24-25-26-27-28 *(par.ug.=(2*0,50))	1,00	2,93			2,93		
	Trave 4-11-15-17-21-23-24-25-26-27-28 *(par.ug.=(2*0,50))	1,00	2,97			2,97		
	Trave 4-11-15-17-21-23-24-25-26-27-28 *(par.ug.=(2*0,50))	1,00	2,98			2,98		
	Trave 4-11-15-17-21-23-24-25-26-27-28 *(par.ug.=(2*0,50))	1,00	2,34			2,34		
	Trave 4-11-15-17-21-23-24-25-26-27-28 *(par.ug.=(2*0,50))	1,00	5,36			5,36		
	Trave 4-11-15-17-21-23-24-25-26-27-28 *(par.ug.=(2*0,50))	1,00	2,90			2,90		
	Trave 4-5-6-7-1b-8-9-10 *(par.ug.=(2*0,50))	1,00	3,55			3,55		
	Trave 4-5-6-7-1b-8-9-10 *(par.ug.=(2*0,50))	1,00	3,11			3,11		
	Trave 4-5-6-7-1b-8-9-10 *(par.ug.=(2*0,50))	1,00	3,48			3,48		
	Trave 4-5-6-7-1b-8-9-10 *(par.ug.=(2*0,50))	1,00	1,75			1,75		
	Trave 4-5-6-7-1b-8-9-10 *(par.ug.=(2*0,50))	1,00	1,96			1,96		
	Trave 4-5-6-7-1b-8-9-10 *(par.ug.=(2*0,50))	1,00	4,80			4,80		
	Trave 4-5-6-7-1b-8-9-10 *(par.ug.=(2*0,50))	1,00	0,32			0,32		
	Trave 12-13 *(par.ug.=(2*0,50))	1,00	3,82			3,82		
	Trave 18-19-20 *(par.ug.=(2*0,50))	1,00	5,42			5,42		
	Trave 18-19-20 *(par.ug.=(2*0,50))	1,00	1,76			1,76		
	Trave 1-1b *(par.ug.=(2*0,50))	1,00	2,78			2,78		
	Trave 3-9 *(par.ug.=(2*0,50))	1,00	2,63			2,63		
	Trave 7-12 *(par.ug.=(2*0,50))	1,00	3,72			3,72		
	Trave 8-13-18-22-26 *(par.ug.=(2*0,50))	1,00	5,08			5,08		
	Trave 8-13-18-22-26 *(par.ug.=(2*0,50))	1,00	4,11			4,11		
	Trave 8-13-18-22-26 *(par.ug.=(2*0,50))	1,00	3,00			3,00		
	Trave 8-13-18-22-26 *(par.ug.=(2*0,50))	1,00	1,83			1,83		
	Trave 10-14-19 *(par.ug.=(2*0,50))	1,00	5,08			5,08		
	Trave 10-14-19 *(par.ug.=(2*0,50))	1,00	4,11			4,11		
	Trave 12-16-21 *(par.ug.=(2*0,50))	1,00	4,88			4,88		
	Trave 12-16-21 *(par.ug.=(2*0,50))	1,00	4,87			4,87		
	Trave 20-28 *(par.ug.=(2*0,50))	1,00	5,19			5,19		
	Parziale m2					114,40		
	<b>PIANO TERRA</b>							
	Pilastro 11	0,94			3,000	2,82		
	Pilastro 15	0,94			3,000	2,82		
	Pilastro 17	0,94			3,000	2,82		
	Pilastro 21	1,26			2,800	3,53		
	Pilastro 23	0,94			3,000	2,82		
	Pilastro 24	0,94			3,000	2,82		
	Pilastro 25	0,94			3,000	2,82		
	Pilastro 26	0,94			2,800	2,63		
	Pilastro 27	0,94			2,900	2,73		
	Pilastro 28	0,94			2,900	2,73		
	Pilastro 4	1,26			2,900	3,65		
	Pilastro 12	1,26			2,800	3,53		
	Pilastro 16	1,26			2,800	3,53		
	Pilastro 22 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,30))	1,20			2,800	3,36		
	Pilastro 18 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,30))	1,20			2,800	3,36		
	Pilastro 13 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,30))	1,20			2,800	3,36		
	Pilastro 8 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,30))	1,20			2,800	3,36		
	Pilastro 14 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,30))	1,20			2,800	3,36		
	Pilastro 19 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,30))	1,20			2,800	3,36		
	Pilastro 10 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,30))	1,20			2,800	3,36		
	Pilastro 3 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,30))	1,20			2,900	3,48		
	Pilastro 2 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,30))	1,20			2,900	3,48		
	Pilastro 1 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,30))	1,20			2,900	3,48		
	Pilastro 7 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,30))	1,20			2,900	3,48		
	Pilastro 6 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,30))	1,20			2,900	3,48		
	Pilastro 5 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,30))	1,20			2,900	3,48		
	Pilastro 20 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,30))	1,20			2,900	3,48		
	Pilastro 9 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,30))	1,20			2,900	3,48		
	Trave 1-2-3 *(par.ug.=0,30+(2*0,40))	1,10	3,31			3,64		
	<b>Detrazione Solaio Cemento Armato</b>		<b>3,31</b>		<b>0,300</b>	<b>-0,99</b>		
	Trave 1-2-3 *(par.ug.=0,30+(2*0,40))	1,10	3,29			3,62		
	<b>Detrazione Solaio Cemento Armato</b>		<b>3,29</b>		<b>0,300</b>	<b>-0,99</b>		
	Trave 4-11-15-17-21-23-24-25-26-27-28 *(par.ug.=0,30+(2*0,30))	0,90	2,30			2,07		
	<b>A RIPORTARE</b>					212,36		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					212,36		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		2,30		0,300	-0,69		
	Trave 4-11-15-17-21-23-24-25-26-27-28 *(par.ug.=0,30+(2*0,30))	0,90	2,97			2,67		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		2,97		0,300	-0,89		
	Trave 4-11-15-17-21-23-24-25-26-27-28 *(par.ug.=0,30+(2*0,30))	0,90	2,97			2,67		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		2,97		0,300	-0,89		
	Trave 4-11-15-17-21-23-24-25-26-27-28 *(par.ug.=0,30+(2*0,30))	0,90	2,93			2,64		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		2,93		0,300	-0,88		
	Trave 4-11-15-17-21-23-24-25-26-27-28 *(par.ug.=0,30+(2*0,30))	0,90	2,93			2,64		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		2,93		0,300	-0,88		
	Trave 4-11-15-17-21-23-24-25-26-27-28 *(par.ug.=0,30+(2*0,30))	0,90	2,97			2,67		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		2,97		0,300	-0,89		
	Trave 4-11-15-17-21-23-24-25-26-27-28 *(par.ug.=0,30+(2*0,30))	0,90	2,98			2,68		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		2,98		0,300	-0,89		
	Trave 4-11-15-17-21-23-24-25-26-27-28 *(par.ug.=0,30+(2*0,30))	0,90	2,34			2,11		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		2,34		0,300	-0,70		
	Trave 4-11-15-17-21-23-24-25-26-27-28 *(par.ug.=0,30+(2*0,40))	1,10	5,36			5,90		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		5,36		0,300	-1,61		
	Trave 4-11-15-17-21-23-24-25-26-27-28 *(par.ug.=0,30+(2*0,40))	1,10	2,90			3,19		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		2,90		0,300	-0,87		
	Trave 4-5-6-7-1a-8-9-10 *(par.ug.=0,30+(2*0,40))	1,10	3,55			3,91		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		3,55		0,300	-1,07		
	Trave 4-5-6-7-1a-8-9-10 *(par.ug.=0,30+(2*0,40))	1,10	3,11			3,42		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		3,11		0,300	-0,93		
	Trave 4-5-6-7-1a-8-9-10 *(par.ug.=0,30+(2*0,40))	1,10	3,48			3,83		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		3,48		0,300	-1,04		
	Trave 4-5-6-7-1a-8-9-10 *(par.ug.=0,30+(2*0,40))	1,10	1,75			1,93		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		1,75		0,300	-0,53		
	Trave 4-5-6-7-1a-8-9-10 *(par.ug.=0,30+(2*0,40))	1,10	1,96			2,16		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		1,96		0,300	-0,59		
	Trave 4-5-6-7-1a-8-9-10 *(par.ug.=0,30+(2*0,40))	1,10	4,80			5,28		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		4,80		0,300	-1,44		
	Trave 4-5-6-7-1a-8-9-10 *(par.ug.=0,30+(2*0,40))	1,10	4,80			5,28		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		4,80		0,300	-1,44		
	Trave 4-5-6-7-1a-8-9-10 *(par.ug.=0,30+(2*0,40))	1,10	0,32			0,35		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		0,32		0,300	-0,10		
	Trave 12-13 *(par.ug.=0,30+(2*0,40))	1,10	3,82			4,20		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		3,82		0,300	-1,15		
	Trave 18-19-20 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	5,42			7,05		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		5,42		0,300	-1,63		
	Trave 18-19-20 *(par.ug.=0,30+(2*0,40))	1,10	5,42			7,05		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		5,42		0,300	-1,63		
	Trave 18-19-20 *(par.ug.=0,30+(2*0,40))	1,10	1,76			1,94		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		1,76		0,300	-0,53		
	Trave 1-1a *(par.ug.=0,30+(2*0,30))	0,90	2,78			2,50		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		2,78		0,300	-0,83		
	Trave 3-9 *(par.ug.=0,30+(2*0,30))	0,90	2,63			2,37		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		2,63		0,300	-0,79		
	Trave 7-12 *(par.ug.=0,30+(2*0,40))	1,10	3,72			4,09		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		3,72		0,300	-1,12		
	Trave 8-13-18-22-26 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	5,08			6,60		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		5,08		0,300	-1,52		
	Trave 8-13-18-22-26 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	5,08			6,60		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		5,08		0,300	-1,52		
	Trave 8-13-18-22-26 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	4,11			5,34		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		4,11		0,300	-1,23		
	Trave 8-13-18-22-26 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	4,11			5,34		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		4,11		0,300	-1,23		
	Trave 8-13-18-22-26 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	3,00			3,90		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		3,00		0,300	-0,90		
	Trave 8-13-18-22-26 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	3,00			3,90		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		3,00		0,300	-0,90		
	Trave 8-13-18-22-26 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	1,82			2,37		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		1,82		0,300	-0,55		
	Trave 10-14-19 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	1,82			2,37		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		1,82		0,300	-0,55		
	Trave 10-14-19 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	5,08			6,60		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		5,08		0,300	-1,52		
	Trave 10-14-19 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	4,11			5,34		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		4,11		0,300	-1,23		
	Trave 12-16-21 *(par.ug.=0,40+(2*0,50))	1,40	4,88			6,83		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		4,88		0,300	-1,46		
	Trave 12-16-21 *(par.ug.=0,40+(2*0,50))	1,40	4,88			6,83		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		4,88		0,300	-1,46		
	Trave 12-16-21 *(par.ug.=0,40+(2*0,50))	1,40	4,87			6,82		
	<b>A RIPORTARE</b>					285,42		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					285,42		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		4,87		0,300	-1,46		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		4,87		0,300	-1,46		
	Trave 20-28 *(par.ug.=0,30+(2*0,30))	0,90	5,19			4,67		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		5,19		0,300	-1,56		
	Parziale m2					171,21		
	Sommano positivi m2					333,01		
	Sommano negativi m2					-47,40		
	<b>SOMMANO m2</b>					285,61	0,00	0,00
3 03	Acciaio in tondini per C.A. PILASTRATE PILASTRATA 1 Pilastro Piano Terra ø 12 ø 12 ø 8 Staffe ø 8 Legatura *(par.ug.=26*2) ø 8 Staffe nel nodo PILASTRATA 2 Pilastro Piano Terra ø 12 ø 12 ø 8 Staffe ø 8 Legatura *(par.ug.=26*2) ø 8 Staffe nel nodo PILASTRATA 3 Pilastro Piano Terra ø 12 ø 12 ø 8 Staffe ø 8 Legatura *(par.ug.=26*2) ø 8 Staffe nel nodo PILASTRATA 4 Pilastro Piano Terra ø 14 ø 14 ø 8 Staffe ø 8 Staffe nel nodo PILASTRATA 5 Pilastro Piano Terra ø 12 ø 12 ø 8 Staffe ø 8 Legatura *(par.ug.=26*2) ø 8 Staffe nel nodo PILASTRATA 6 Pilastro Piano Terra ø 12 ø 12 ø 8 Staffe ø 8 Legatura *(par.ug.=26*2) ø 8 Staffe nel nodo PILASTRATA 7 Pilastro Piano Terra ø 12 ø 12 ø 8 Staffe ø 8 Legatura *(par.ug.=26*2) ø 8 Staffe nel nodo PILASTRATA 8 Pilastro Piano Terra ø 12 ø 12 ø 8 Staffe ø 8 Legatura *(par.ug.=26*2) ø 8 Staffe nel nodo	8,00 8,00 26,00 52,00 7,00  8,00 8,00 26,00 52,00 5,00  8,00 8,00 26,00 52,00 7,00  9,00 9,00 23,00  8,00 8,00 26,00 52,00 5,00  8,00 8,00 26,00 52,00 5,00  8,00 8,00 26,00 52,00 5,00	1,17 3,40 1,20 0,45 1,20  1,17 3,40 1,20 0,45 1,20  1,29 3,42 1,13 1,13  1,17 3,40 1,20 0,45 1,20  1,17 3,40 1,20 0,45 1,20	0,888 0,888 0,395 0,395 0,395  0,888 0,888 0,395 0,395 0,395  1,208 1,208 0,395 0,395  0,888 0,888 0,395 0,395 0,395  0,888 0,888 0,395 0,395 0,395	8,31 24,15 12,32 9,24 3,32  8,31 24,15 12,32 9,24 2,37  8,31 24,15 12,32 9,24 3,32  14,02 37,18 10,27 0,45  8,31 24,15 12,32 9,24 2,37  8,31 24,15 12,32 9,24 2,37			
	<b>A RIPORTARE</b>					459,50		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					459,50		
	<b>PILASTRATA 9</b>							
	Pilastro Piano Terra							
	ø 12	8,00	1,17		0,888	8,31		
	ø 12	8,00	3,40		0,888	24,15		
	ø 8 Staffe	26,00	1,20		0,395	12,32		
	ø 8 Legatura *(par.ug.=26*2)	52,00	0,45		0,395	9,24		
	ø 8 Staffe nel nodo	5,00	1,20		0,395	2,37		
	<b>PILASTRATA 10</b>							
	Pilastro Piano Terra							
	ø 12	8,00	1,17		0,888	8,31		
	ø 12	8,00	3,40		0,888	24,15		
	ø 8 Staffe	26,00	1,20		0,395	12,32		
	ø 8 Legatura *(par.ug.=26*2)	52,00	0,45		0,395	9,24		
	ø 8 Staffe nel nodo	7,00	1,20		0,395	3,32		
	<b>PILASTRATA 11</b>							
	Pilastro Piano Terra							
	ø 12	7,00	1,17		0,888	7,27		
	ø 12	7,00	3,40		0,888	21,13		
	ø 8 Staffe	27,00	0,82		0,395	8,75		
	ø 8 Staffe nel nodo		0,82		0,395	0,32		
	<b>PILASTRATA 12</b>							
	Pilastro Piano Terra							
	ø 14	9,00	1,29		1,208	14,02		
	ø 14	9,00	3,42		1,208	37,18		
	ø 8 Staffe	22,00	1,13		0,395	9,82		
	ø 8 Staffe nel nodo		1,13		0,395	0,45		
	<b>PILASTRATA 13</b>							
	Pilastro Piano Terra							
	ø 12	8,00	1,17		0,888	8,31		
	ø 12	8,00	3,40		0,888	24,15		
	ø 8 Staffe	26,00	1,20		0,395	12,32		
	ø 8 Legatura *(par.ug.=26*2)	52,00	0,45		0,395	9,24		
	ø 8 Staffe nel nodo	8,00	1,20		0,395	3,79		
	<b>PILASTRATA 14</b>							
	Pilastro Piano Terra							
	ø 12	8,00	1,17		0,888	8,31		
	ø 12	8,00	3,40		0,888	24,15		
	ø 8 Staffe	26,00	1,20		0,395	12,32		
	ø 8 Legatura *(par.ug.=26*2)	52,00	0,45		0,395	9,24		
	ø 8 Staffe nel nodo	7,00	1,20		0,395	3,32		
	<b>PILASTRATA 15</b>							
	Pilastro Piano Terra							
	ø 12	7,00	1,17		0,888	7,27		
	ø 12	7,00	3,40		0,888	21,13		
	ø 8 Staffe	27,00	0,82		0,395	8,75		
	ø 8 Staffe nel nodo		0,82		0,395	0,32		
	<b>PILASTRATA 16</b>							
	Pilastro Piano Terra							
	ø 14	9,00	1,29		1,208	14,02		
	ø 14	9,00	3,42		1,208	37,18		
	ø 8 Staffe	22,00	1,13		0,395	9,82		
	ø 8 Staffe nel nodo		1,13		0,395	0,45		
	<b>PILASTRATA 17</b>							
	Pilastro Piano Terra							
	ø 12	7,00	1,18		0,888	7,33		
	ø 12	7,00	3,40		0,888	21,13		
	ø 8 Staffe	27,00	0,82		0,395	8,75		
	ø 8 Staffe nel nodo		0,82		0,395	0,32		
	<b>PILASTRATA 18</b>							
	Pilastro Piano Terra							
	ø 12	8,00	1,17		0,888	8,31		
	ø 12	8,00	3,40		0,888	24,15		
	ø 8 Staffe	26,00	1,20		0,395	12,32		
	ø 8 Legatura *(par.ug.=26*2)	52,00	0,45		0,395	9,24		
	ø 8 Staffe nel nodo	7,00	1,20		0,395	3,32		
	<b>PILASTRATA 19</b>							
	Pilastro Piano Terra							
	ø 12	8,00	1,17		0,888	8,31		
	ø 12	8,00	3,40		0,888	24,15		
	ø 8 Staffe	26,00	1,20		0,395	12,32		
	<b>A RIPORTARE</b>					1'025,91		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					1'025,91		
	ø 8 Legatura *(par.ug.=26*2)	52,00	0,45		0,395	9,24		
	ø 8 Staffe nel nodo	8,00	1,20		0,395	3,79		
	<b>PILASTRATA 20</b>							
	Pilastro Piano Terra							
	ø 12	8,00	1,17		0,888	8,31		
	ø 12	8,00	3,40		0,888	24,15		
	ø 8 Staffe	26,00	1,20		0,395	12,32		
	ø 8 Legatura *(par.ug.=26*2)	52,00	0,45		0,395	9,24		
	ø 8 Staffe nel nodo	7,00	1,20		0,395	3,32		
	<b>PILASTRATA 21</b>							
	Pilastro Piano Terra							
	ø 14	9,00	1,30		1,208	14,13		
	ø 14	9,00	3,42		1,208	37,18		
	ø 8 Staffe	22,00	1,13		0,395	9,82		
	ø 8 Staffe nel nodo		1,13		0,395	0,45		
	<b>PILASTRATA 22</b>							
	Pilastro Piano Terra							
	ø 12	8,00	1,17		0,888	8,31		
	ø 12	8,00	3,40		0,888	24,15		
	ø 8 Staffe	26,00	1,20		0,395	12,32		
	ø 8 Legatura *(par.ug.=26*2)	52,00	0,45		0,395	9,24		
	ø 8 Staffe nel nodo	7,00	1,20		0,395	3,32		
	<b>PILASTRATA 23</b>							
	Pilastro Piano Terra							
	ø 12	7,00	1,17		0,888	7,27		
	ø 12	7,00	3,40		0,888	21,13		
	ø 8 Staffe	27,00	0,82		0,395	8,75		
	ø 8 Staffe nel nodo		0,82		0,395	0,32		
	<b>PILASTRATA 24</b>							
	Pilastro Piano Terra							
	ø 12	7,00	1,17		0,888	7,27		
	ø 12	7,00	3,40		0,888	21,13		
	ø 8 Staffe	27,00	0,82		0,395	8,75		
	ø 8 Staffe nel nodo		0,82		0,395	0,32		
	<b>PILASTRATA 25</b>							
	Pilastro Piano Terra							
	ø 12	7,00	1,17		0,888	7,27		
	ø 12	7,00	3,40		0,888	21,13		
	ø 8 Staffe	27,00	0,82		0,395	8,75		
	ø 8 Staffe nel nodo		0,82		0,395	0,32		
	<b>PILASTRATA 26</b>							
	Pilastro Piano Terra							
	ø 12	7,00	1,17		0,888	7,27		
	ø 12	7,00	3,40		0,888	21,13		
	ø 8 Staffe	26,00	0,82		0,395	8,42		
	ø 8 Staffe nel nodo		0,82		0,395	0,32		
	<b>PILASTRATA 27</b>							
	Pilastro Piano Terra							
	ø 12	7,00	1,17		0,888	7,27		
	ø 12	7,00	3,40		0,888	21,13		
	ø 8 Staffe	26,00	0,82		0,395	8,42		
	ø 8 Staffe nel nodo		0,82		0,395	0,32		
	<b>PILASTRATA 28</b>							
	Pilastro Piano Terra							
	ø 12	7,00	1,17		0,888	7,27		
	ø 12	7,00	3,40		0,888	21,13		
	ø 8 Staffe	26,00	0,82		0,395	8,42		
	ø 8 Staffe nel nodo		0,82		0,395	0,32		
	Parziale kg					1'439,03		
	<b>FONDAZIONE</b>							
	Trave 1-2-3							
	ø 12 superiore	6,00	4,59		0,888	24,46		
	ø 12 superiore	6,00	4,57		0,888	24,35		
	ø 12 Parete	2,00	4,29		0,888	7,62		
	ø 12 Parete	2,00	4,27		0,888	7,58		
	ø 12 inferiore	6,00	4,59		0,888	24,46		
	ø 12 inferiore	6,00	4,57		0,888	24,35		
	ø8 staffe (1-2)	34,00	2,16		0,395	29,01		
	ø8 staffe (2-3)	34,00	2,16		0,395	29,01		
	<b>A RIPORTARE</b>					1'609,87		



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					1'609,87		
	Trave 4-11-15-17-21-23-24-25-26-27-28							
	ø 12 superiore	6,00	3,68		0,888	19,61		
	ø 12 superiore	6,00	4,37		0,888	23,28		
	ø 12 superiore	6,00	4,37		0,888	23,28		
	ø 12 superiore	6,00	4,42		0,888	23,55		
	ø 12 superiore	6,00	4,42		0,888	23,55		
	ø 12 superiore	6,00	4,37		0,888	23,28		
	ø 12 superiore	6,00	4,37		0,888	23,28		
	ø 12 superiore	6,00	3,74		0,888	19,93		
	ø 12 superiore	6,00	6,76		0,888	36,02		
	ø 12 superiore	6,00	4,18		0,888	22,27		
	ø 12 Parete	2,00	3,38		0,888	6,00		
	ø 12 Parete	2,00	4,37		0,888	7,76		
	ø 12 Parete	2,00	4,37		0,888	7,76		
	ø 12 Parete	2,00	4,42		0,888	7,85		
	ø 12 Parete	4,00	4,42		0,888	15,70		
	ø 12 Parete	2,00	4,37		0,888	7,76		
	ø 12 Parete	2,00	4,37		0,888	7,76		
	ø 12 Parete	2,00	3,74		0,888	6,64		
	ø 12 Parete	2,00	6,76		0,888	12,01		
	ø 12 Parete	2,00	3,87		0,888	6,87		
	ø 12 inferiore	6,00	3,68		0,888	19,61		
	ø 12 inferiore	6,00	4,37		0,888	23,28		
	ø 12 inferiore	6,00	4,37		0,888	23,28		
	ø 12 inferiore	6,00	4,42		0,888	23,55		
	ø 12 inferiore	6,00	4,42		0,888	23,55		
	ø 12 inferiore	6,00	4,37		0,888	23,28		
	ø 12 inferiore	6,00	4,37		0,888	23,28		
	ø 12 inferiore	6,00	3,74		0,888	19,93		
	ø 12 inferiore	6,00	6,76		0,888	36,02		
	ø 12 inferiore	6,00	4,18		0,888	22,27		
	ø8 staffe (4-11)	26,00	2,16		0,395	22,18		
	ø8 staffe (11-15)	31,00	2,16		0,395	26,45		
	ø8 staffe (15-17)	31,00	2,16		0,395	26,45		
	ø8 staffe (17-21)	32,00	2,16		0,395	27,30		
	ø8 staffe (21-23)	32,00	2,16		0,395	27,30		
	ø8 staffe (23-24)	31,00	2,16		0,395	26,45		
	ø8 staffe (24-25)	31,00	2,16		0,395	26,45		
	ø8 staffe (25-26)	26,00	2,16		0,395	22,18		
	ø8 staffe (26-27)	52,00	2,16		0,395	44,37		
	ø8 staffe (27-28)	30,00	2,16		0,395	25,60		
	Trave 4-5-6-7-1b-8-9-10							
	ø 12 superiore	6,00	4,93		0,888	26,27		
	ø 12 superiore	6,00	4,51		0,888	24,03		
	ø 12 superiore	6,00	4,88		0,888	26,00		
	ø 12 superiore	6,00	5,11		0,888	27,23		
	ø 12 superiore	6,00	6,20		0,888	33,03		
	ø 12 superiore	6,00	1,60		0,888	8,52		
	ø 12 Parete	2,00	4,62		0,888	8,21		
	ø 12 Parete	2,00	4,51		0,888	8,01		
	ø 12 Parete	2,00	4,88		0,888	8,67		
	ø 12 Parete	4,00	5,11		0,888	18,15		
	ø 12 Parete	2,00	6,20		0,888	11,01		
	ø 12 Parete	2,00	1,30		0,888	2,31		
	ø 12 inferiore	6,00	4,93		0,888	26,27		
	ø 12 inferiore	6,00	4,51		0,888	24,03		
	ø 12 inferiore	6,00	4,88		0,888	26,00		
	ø 12 inferiore	6,00	5,11		0,888	27,23		
	ø 12 inferiore	6,00	6,20		0,888	33,03		
	ø 12 inferiore	6,00	1,60		0,888	8,52		
	ø8 staffe (4-5)	38,00	2,16		0,395	32,42		
	ø8 staffe (5-6)	32,00	2,16		0,395	27,30		
	ø8 staffe (6-7)	37,00	2,16		0,395	31,57		
	ø8 staffe (7-8)	40,00	2,16		0,395	34,13		
	ø8 staffe (8-9)	47,00	2,16		0,395	40,10		
	ø8 staffe (9-10)	5,00	2,16		0,395	4,27		
	Trave 12-13							
	ø 12 superiore	6,00	5,15		0,888	27,44		
	ø 12 Parete	2,00	4,55		0,888	8,08		
	ø 12 inferiore	6,00	5,15		0,888	27,44		
	<b>A RIPORTARE</b>					3'026,08		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					3'026,08		
	ø8 staffe (12-13) Trave 18-19-20	38,00	2,16		0,395	32,42		
	ø 12 superiore	6,00	6,70		0,888	35,70		
	ø 12 superiore	6,00	3,09		0,888	16,46		
	ø 12 Parete	2,00	6,40		0,888	11,37		
	ø 12 Parete	4,00	2,79		0,888	9,91		
	ø 12 inferiore	6,00	6,70		0,888	35,70		
	ø 12 inferiore	6,00	3,09		0,888	16,46		
	ø8 staffe (18-19)	53,00	2,16		0,395	45,22		
	ø8 staffe (19-20)	20,00	2,16		0,395	17,06		
	Trave 1-1b							
	ø 12 superiore	6,00	3,63		0,888	19,34		
	ø 12 Parete	2,00	3,03		0,888	5,38		
	ø 12 inferiore	6,00	3,63		0,888	19,34		
	ø8 staffe (1-Sbalzo)	29,00	2,16		0,395	24,74		
	Trave 3-9							
	ø 12 superiore	6,00	3,78		0,888	20,14		
	ø 12 Parete	2,00	3,18		0,888	5,65		
	ø 12 inferiore	6,00	3,78		0,888	20,14		
	ø8 staffe (3-9)	28,00	2,16		0,395	23,89		
	Trave 7-12							
	ø 12 superiore	6,00	4,97		0,888	26,48		
	ø 12 Parete	2,00	4,37		0,888	7,76		
	ø 12 inferiore	6,00	4,97		0,888	26,48		
	ø8 staffe (7-12)	37,00	2,16		0,395	31,57		
	Trave 8-13-18-22-26							
	ø 12 superiore	6,00	6,36		0,888	33,89		
	ø 12 superiore	6,00	5,51		0,888	29,36		
	ø 12 superiore	6,00	4,40		0,888	23,44		
	ø 12 superiore	6,00	3,10		0,888	16,52		
	ø 12 Parete	2,00	6,06		0,888	10,76		
	ø 12 Parete	4,00	5,51		0,888	19,57		
	ø 12 Parete	2,00	4,40		0,888	7,81		
	ø 12 Parete	4,00	2,80		0,888	9,95		
	ø 12 inferiore	6,00	6,36		0,888	33,89		
	ø 12 inferiore	6,00	5,51		0,888	29,36		
	ø 12 inferiore	6,00	4,40		0,888	23,44		
	ø 12 inferiore	6,00	3,10		0,888	16,52		
	ø8 staffe (8-13)	50,00	2,16		0,395	42,66		
	ø8 staffe (13-18)	44,00	2,16		0,395	37,54		
	ø8 staffe (18-22)	31,00	2,16		0,395	26,45		
	ø8 staffe (22-26)	22,00	2,16		0,395	18,77		
	Trave 10-14-19							
	ø 12 superiore	6,00	6,36		0,888	33,89		
	ø 12 superiore	6,00	5,38		0,888	28,66		
	ø 12 Parete	2,00	6,06		0,888	10,76		
	ø 12 Parete	2,00	5,08		0,888	9,02		
	ø 12 inferiore	6,00	6,36		0,888	33,89		
	ø 12 inferiore	6,00	5,38		0,888	28,66		
	ø8 staffe (10-14)	50,00	2,16		0,395	42,66		
	ø8 staffe (14-19)	41,00	2,16		0,395	34,98		
	Trave 12-16-21							
	ø 12 superiore	8,00	6,35		0,888	45,11		
	ø 12 superiore	8,00	6,35		0,888	45,11		
	ø 12 Parete	4,00	6,05		0,888	21,49		
	ø 12 Parete	4,00	6,04		0,888	21,45		
	ø 12 inferiore	8,00	6,35		0,888	45,11		
	ø 12 inferiore	8,00	6,35		0,888	45,11		
	ø8 staffe (12-16) *(par.ug.=2*41)	82,00	2,20		0,395	71,26		
	ø8 staffe (16-21) *(par.ug.=2*41)	82,00	2,20		0,395	71,26		
	Trave 20-28							
	ø 12 superiore	6,00	6,35		0,888	33,83		
	ø 12 Parete	2,00	5,74		0,888	10,19		
	ø 12 inferiore	6,00	6,35		0,888	33,83		
	ø8 staffe (20-28)	51,00	2,16		0,395	43,51		
	Parziale kg					3'127,97		
	<b>PIANO TERRA</b>							
	Trave 1-2-3							
	ø 12 superiore	1,00	7,95		0,888	7,06		
	<b>A RIPORTARE</b>					4'574,06		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					4'574,06		
	ø 14 superiore - aggiuntivi	2,00	7,95		1,208	19,21		
	ø 12 Parete	2,00	4,29		0,888	7,62		
	ø 12 Parete	2,00	4,27		0,888	7,58		
	ø 12 inferiore	1,00	7,95		0,888	7,06		
	ø 14 inferiore - aggiuntivi	2,00	7,95		1,208	19,21		
	ø8 staffe (1-2)	23,00	1,40		0,395	12,72		
	ø8 staffe (2-3)	23,00	1,40		0,395	12,72		
	Trave 4-11-15-17-21-23-24-25-26-27-28							
	ø 12 superiore	1,00	4,99		0,888	4,43		
	ø 14 superiore - aggiuntivi	2,00	4,99		1,208	12,06		
	ø 12 superiore	1,00	3,00		0,888	2,66		
	ø 14 superiore	1,00	3,06		1,208	3,70		
	ø 12 superiore	1,00	9,05		0,888	8,04		
	ø 12 superiore	1,00	7,85		0,888	6,97		
	ø 14 superiore	2,00	6,75		1,208	16,31		
	ø 14 superiore	2,00	11,29		1,208	27,28		
	ø 12 superiore	1,00	9,72		0,888	8,63		
	ø 14 superiore	2,00	7,06		1,208	17,06		
	ø 14 superiore	2,00	7,23		1,208	17,47		
	ø 12 Parete	2,00	3,38		0,888	6,00		
	ø 12 Parete	2,00	4,37		0,888	7,76		
	ø 12 Parete	2,00	4,43		0,888	7,87		
	ø 12 Parete	4,00	4,43		0,888	15,74		
	ø 12 Parete	2,00	4,37		0,888	7,76		
	ø 12 Parete	2,00	3,74		0,888	6,64		
	ø 12 Parete	2,00	6,76		0,888	12,01		
	ø 12 Parete	2,00	3,88		0,888	6,89		
	ø 12 inferiore	1,00	4,10		0,888	3,64		
	ø 14 inferiore - aggiuntivi	2,00	4,10		1,208	9,91		
	ø 12 inferiore	1,00	9,60		0,888	8,52		
	ø 14 inferiore - aggiuntivi	2,00	9,60		1,208	23,19		
	ø 12 inferiore	1,00	4,04		0,888	3,59		
	ø 14 inferiore - aggiuntivi	2,00	4,04		1,208	9,76		
	ø 12 inferiore	1,00	8,99		0,888	7,98		
	ø 14 inferiore - aggiuntivi	2,00	8,99		1,208	21,72		
	ø 12 inferiore	1,00	10,57		0,888	9,39		
	ø 14 inferiore - aggiuntivi	2,00	10,57		1,208	25,54		
	ø8 staffe (4-11)	20,00	1,20		0,395	9,48		
	ø8 staffe (11-15)	22,00	1,20		0,395	10,43		
	ø8 staffe (15-17)	23,00	1,20		0,395	10,90		
	ø8 staffe (17-21)	23,00	1,20		0,395	10,90		
	ø8 staffe (21-23)	23,00	1,20		0,395	10,90		
	ø8 staffe (23-24)	23,00	1,20		0,395	10,90		
	ø8 staffe (24-25)	22,00	1,20		0,395	10,43		
	ø8 staffe (25-26)	20,00	1,20		0,395	9,48		
	ø8 staffe (26-27)	33,00	1,40		0,395	18,25		
	ø8 staffe (27-28)	21,00	1,40		0,395	11,61		
	Trave 4-5-6-7-1a-8-9-10							
	ø 12 superiore	1,00	6,38		0,888	5,67		
	ø 14 superiore - aggiuntivi	2,00	6,38		1,208	15,41		
	ø 12 superiore	1,00	3,89		0,888	3,45		
	ø 14 superiore - aggiuntivi	2,00	3,89		1,208	9,40		
	ø 12 superiore	1,00	7,26		0,888	6,45		
	ø 14 superiore - aggiuntivi	2,00	7,26		1,208	17,54		
	ø 12 superiore	1,00	6,18		0,888	5,49		
	ø 14 superiore - aggiuntivi	2,00	6,18		1,208	14,93		
	ø 12 Parete	2,00	4,63		0,888	8,22		
	ø 12 Parete	2,00	4,88		0,888	8,67		
	ø 12 Parete	6,00	5,11		0,888	27,23		
	ø 12 Parete	2,00	6,20		0,888	11,01		
	ø 12 inferiore	1,00	5,44		0,888	4,83		
	ø 14 inferiore - aggiuntivi	2,00	5,44		1,208	13,14		
	ø 12 inferiore	1,00	2,45		0,888	2,18		
	ø 14 inferiore - aggiuntivi	2,00	2,45		1,208	5,92		
	ø 12 inferiore	1,00	8,01		0,888	7,11		
	ø 14 inferiore - aggiuntivi	2,00	8,01		1,208	19,35		
	ø 12 inferiore	1,00	7,80		0,888	6,93		
	ø 14 inferiore - aggiuntivi	2,00	7,80		1,208	18,84		
	ø8 staffe (4-5)	24,00	1,40		0,395	13,27		
	ø8 staffe (5-6)	22,00	1,40		0,395	12,17		
	<b>A RIPORTARE</b>					5'329,19		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					5'329,19		
	ø8 staffe (6-7)	24,00	1,40		0,395	13,27		
	ø8 staffe (7-8)	26,00	1,40		0,395	14,38		
	ø8 staffe (8-9)	30,00	1,40		0,395	16,59		
	ø8 staffe (9-10) *(par.ug.=2*5)	10,00	1,23		0,395	4,86		
	Trave 12-13							
	ø 12 superiore	1,00	5,04		0,888	4,48		
	ø 14 superiore - aggiuntivi	2,00	5,04		1,208	12,18		
	ø 12 Parete	2,00	4,56		0,888	8,10		
	ø 12 inferiore	1,00	5,04		0,888	4,48		
	ø 14 inferiore - aggiuntivi	2,00	5,04		1,208	12,18		
	ø8 staffe (12-13)	25,00	1,40		0,395	13,83		
	Trave 18-19-20							
	ø 14 superiore	2,00	8,64		1,208	20,87		
	ø 16 superiore	1,00	7,15		1,578	11,28		
	ø 12 superiore	1,00	2,19		0,888	1,94		
	ø 12 Parete	4,00	2,79		0,888	9,91		
	ø 14 inferiore	2,00	6,60		1,208	15,95		
	ø 16 inferiore - aggiuntivi	1,00	6,60		1,578	10,41		
	ø 14 inferiore	2,00	2,86		1,208	6,91		
	ø 12 inferiore - aggiuntivi	1,00	2,86		0,888	2,54		
	ø8 staffe (18-19)	33,00	1,60		0,395	20,86		
	ø8 staffe (19-20)	16,00	1,40		0,395	8,85		
	Trave 1-1a							
	ø 12 superiore	1,00	3,54		0,888	3,14		
	ø 14 superiore - aggiuntivi	2,00	3,54		1,208	8,55		
	ø 12 Parete	2,00	3,19		0,888	5,67		
	ø 12 inferiore	1,00	3,54		0,888	3,14		
	ø 14 inferiore - aggiuntivi	2,00	3,54		1,208	8,55		
	ø8 staffe (1-1a)	22,00	1,20		0,395	10,43		
	Trave 3-9							
	ø 12 superiore	1,00	3,54		0,888	3,14		
	ø 14 superiore - aggiuntivi	2,00	3,54		1,208	8,55		
	ø 12 inferiore	1,00	3,54		0,888	3,14		
	ø 14 inferiore - aggiuntivi	2,00	3,54		1,208	8,55		
	ø8 staffe (3-9)	21,00	1,20		0,395	9,95		
	Trave 7-12							
	ø 12 superiore	1,00	4,86		0,888	4,32		
	ø 14 superiore - aggiuntivi	2,00	4,86		1,208	11,74		
	ø 12 Parete	2,00	4,38		0,888	7,78		
	ø 12 inferiore	1,00	4,86		0,888	4,32		
	ø 14 inferiore - aggiuntivi	2,00	4,86		1,208	11,74		
	ø8 staffe (7-12)	25,00	1,40		0,395	13,83		
	Trave 8-13-18-22-26							
	ø 14 superiore	2,00	8,42		1,208	20,34		
	ø 16 superiore - aggiuntivi	1,00	8,42		1,578	13,29		
	ø 14 superiore	1,00	3,30		1,208	3,99		
	ø 14 superiore	2,00	8,47		1,208	20,46		
	ø 16 superiore - aggiuntivi	1,00	8,47		1,578	13,37		
	ø 12 Parete	2,00	6,06		0,888	10,76		
	ø 12 Parete	4,00	5,51		0,888	19,57		
	ø 12 Parete	4,00	4,40		0,888	15,63		
	ø 12 Parete	6,00	2,81		0,888	14,97		
	ø 14 inferiore	2,00	7,19		1,208	17,37		
	ø 16 inferiore - aggiuntivi	1,00	7,19		1,578	11,35		
	ø 14 inferiore	2,00	9,70		1,208	23,44		
	ø 16 inferiore - aggiuntivi	1,00	9,70		1,578	15,31		
	ø8 staffe (8-13)	30,00	1,60		0,395	18,96		
	ø8 staffe (13-18)	27,00	1,60		0,395	17,06		
	ø8 staffe (18-22)	21,00	1,60		0,395	13,27		
	ø8 staffe (22-26)	15,00	1,60		0,395	9,48		
	Trave 10-14-19							
	ø 14 superiore	2,00	10,67		1,208	25,78		
	ø 16 superiore - aggiuntivi	1,00	10,67		1,578	16,84		
	ø 12 Parete	2,00	6,06		0,888	10,76		
	ø 12 Parete	4,00	5,09		0,888	18,08		
	ø 14 inferiore	2,00	10,67		1,208	25,78		
	ø 16 inferiore - aggiuntivi	1,00	10,67		1,578	16,84		
	ø8 staffe (10-14)	30,00	1,60		0,395	18,96		
	ø8 staffe (14-19)	27,00	1,60		0,395	17,06		
	Trave 12-16-21							
	<b>A RIPORTARE</b>					6'078,32		

